



IT/SLO

COMUNICATO STAMPA

07/12/2020

Udine, Pavia di Udine, Italia

Stato di avanzamento delle attività di Progetto 2° semestre

Sono stati costruiti i primi campioni di muratura, in pietra ed in mattoni pieni, in completa condivisione delle competenze da parte dei partner Kolektor e Veneziana Restauri Costruzioni, in modo che i campioni possano simulare correttamente le murature reali delle costruzioni esistenti. Le pietre sono state recuperate da demolizioni di costruzioni danneggiate dal sisma del Centro Italia, i mattoni sono stati scelti con caratteristiche simili a quelle delle costruzioni esistenti (e.g. murature costruzioni Emilia), la malta è stata confezionata simulando le stesse caratteristiche granulometriche e di resistenza trovate nelle malte delle costruzioni esistenti

TISKOVNO SPOROČILO

07/12/2020

Udine, Pavia di Udine, Italia

Stanje projektnih aktivnosti 2. semester

S ciljem stimulirati dejanske stene obstoječih stavb sta partnerja v projektu Veneziana Restauri in Kolektor že vgradila prve kamnite in opečne gradnike. Uporabljeni kamniti gradniki izvirajo iz zgradb, poškodovanih v potresu, ki se je zgodil v osrednji Italiji, medtem ko so opečni gradniki podobni opečnim gradnikom, ki se pogosto uporabljajo pri gradnji zidanih stavb (npr. zidan objekt Emilia). Lastnosti malte (granulometrijske lastnosti, odpornost) so izbrane na način, da ustrezajo lastnostim malt, ki se po večini uporabljajo v praksi.



www.ita-slo.eu/it/constrain